

建 技 第 1 6 0 号
建 工 第 2 0 号
令和元年 6 月 1 7 日

本庁各課及び各農林事務所長 様

建設技術企画課長
工事検査課長

農林土木工事における I C T活用工事試行要領の改定について（通知）

このことについて、農林土木工事における I C T活用工事試行要領の一部を改正することとしたので通知します。

記

1. 今回改正する内容

施工管理基準「出来形管理基準及び規格値」の追加。

2. 適用期日

令和元年 7 月 1 日以降、入札公告又は指名通知するものから適用する。

担 当：建設技術企画課 建設 I C T推進班
電話番号：0 5 4 - 2 2 1 - 2 1 2 8
メー ル：gijyutsukanri@pref. shizuoka. lg. jp

農林土木工事におけるICT活用工事試行要領

(趣旨)

第1条 この要領は、農林土木工事において、「ICTの全面的な活用」(以下、「ICT活用工事」という。)を試行するために必要な事項を定めたものである。

(対象とする工事)

第2条 ICT活用工事は、原則として土工量1,000m³以上の掘削工、盛土工、路体盛土工、路床盛土工を含む工事を対象とする。

※ 土工量1,000m³以上の工事とは、土の移動量の計が1,000 m³以上のものである。
例えば、掘削土量500 m³、埋戻し土量500 m³の工事は1,000 m³と数える。

(ICT活用工事)

第3条 ICT活用工事とは、次に示す全ての施工プロセスにおいてICTを活用する工事とする。

【施工プロセスの各段階】

(1) 起工測量

設計照査のために3次元データを作成する。

(2) 3次元設計データ作成

(1)で作成した測量データと設計図書を用いて、ICT建設機械による施工及び3次元出来形管理に用いる設計データを作成する。

(3) ICT建設機械による施工

(2)のデータを用いてICT建設機械により施工を行う。

(4) 出来形管理等の施工管理

施工後の出来形を(2)のデータと比較して出来形確認を行う。

(5) 3次元データの納品

3次元データを納品する。

(発注)

第4条 農林水産省・林野庁所管の補助・交付金事業の実施に際して、積算基準は従来の積算基準を用いるものとする。

2. 各発注機関は、試行対象工事の発注に当たり、特記仕様書を添付し発注手続きを行うこととする。

(ICT活用工事の実施手続)

第5条 ICT活用工事の実施にあたっては、契約書に付された特記仕様書に基づき、受注者が希望した場合、受注者は協議書を発注者へ提出し、発注者が協議内容を承諾することにより、ICT活用工事を実施する。

※ ICT活用工事として発注していない工事において、受注者から希望があった場合は、本要領の適用の対象として同様の取り扱いとする。

(工事成績)

第6条 ICT活用工事を実施した場合は、「創意工夫」項目で加点評価する。

(運用)

第7条 ICT活用工事を実施する場合の運用に当たっては「静岡県ICT活用工事運用ガイドライン」に基づき実施する。

2. ICT活用工事を実施する場合の監督・検査は、農林土木施工管理基準、静岡県建設工事検査基準に該当部分について別添の基準を適用する。

附 則

この要領は、令和元年7月1日から施行する。

別添1 農林土木工事施工管理基準（令和元年7月）

出来形管理基準及び規格値

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目		規格値		測定基準	測定箇所	備考
1	2	3	2		掘削工 (切土工)			平均値	個々の計測値	<p>1. 3次元データによる出来形管理において「地上型レーザーキャナーを用いた出来形管理要領(土工編)(案)(国土交通省)」、「空中写真測量(無人航空機)を用いた出来形管理要領(土工編)(案)(国土交通省)」、「無人航空機搭載型レーザーキャナーを用いた出来形管理要領(土工編)(案)(国土交通省)」、「TS等光波方式を用いた出来形管理要領(土工編)(案)(国土交通省)」、「TS(ノンプリズム方式)を用いた出来形管理要領(土工編)(案)(国土交通省)」、「RTK-GNSSを用いた出来形管理要領(土工編)(案)(国土交通省)」または「地上移動体搭載型レーザーキャナーを用いた出来形管理要領(土工編)(案)(国土交通省)」に基づき出来形管理を面管理で実施する場合、その他本基準に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施する場合に適用する。</p> <p>2. 個々の計測値の規格値には計測精度として±50mmが含まれている。</p> <p>3. 計測は平場面と法面(小段を含む)の全面とし、全ての点で設計面との標高較差または水平較差を算出する。計測密度は1点/m²(平面投影面積当たり)以上とする。</p> <p>4. 法肩、法尻から水平方向に±5cm以内に存在する計測点は、標高較差の評価から除く。同様に、標高方向に±5cm以内にある計測点は水平較差の評価から除く。</p> <p>5. 評価する範囲は、連続する一つの面とすることを基本とする。規格値が変わる場合は、評価区間を分割するか、あるいは規格値の条件の最も厳しい値を採用する。</p>		
						平場	標高較差	±50	±150			
						法面 (小段含む)	水平または 標高較差	±70	±160			
1	2	3	3		盛土工			平均値	個々の計測値	<p>1. 3次元データによる出来形管理において「地上型レーザーキャナーを用いた出来形管理要領(土工編)(案)(国土交通省)」、「空中写真測量(無人航空機)を用いた出来形管理要領(土工編)(案)(国土交通省)」、「無人航空機搭載型レーザーキャナーを用いた出来形管理要領(土工編)(案)(国土交通省)」、「TS等光波方式を用いた出来形管理要領(土工編)(案)(国土交通省)」、「TS(ノンプリズム方式)を用いた出来形管理要領(土工編)(案)(国土交通省)」、「地上移動体搭載型レーザーキャナーを用いた出来形管理要領(土工編)(案)(国土交通省)」または「RTK-GNSSを用いた出来形管理要領(土工編)(案)(国土交通省)」に基づき出来形管理を面管理で実施する場合、その他本基準に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施する場合に適用する。</p> <p>2. 個々の計測値の規格値には計測精度として±50mmが含まれて</p>		
						天端	標高較差	-50	-150			
						法面 4割<勾配	標高較差	-50	-170			
						法面 4割≧勾配 (小段含む)	標高較差	-60	-170			

									<p>いる。</p> <p>3. 計測は天端面と法面（小段を含む）の全面とし、全ての点で設計面との標高較差を算出する。計測密度は1点/m²（平面投影面積当たり）以上とする。</p> <p>4. 法肩、法尻から水平方向に±5cm以内に存在する計測点は、標高較差の評価から除く。</p> <p>5. 評価する範囲は、連続する一つの面とすることを基本とする。規格値が変わる場合は、評価区間を分割するか、あるいは規格値の条件の最も厳しい値を採用する。</p>	
1	2	4	2	掘削工 (切土工)		平均値	個々の計測値	<p>1. 3次元データによる出来形管理において「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領(土工編)(案)(国土交通省)」、「空中写真測量(無人航空機)を用いた出来形管理要領(土工編)(案)(国土交通省)」、「無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領(土工編)(案)(国土交通省)」、「TS等光波方式を用いた出来形管理要領(土工編)(案)(国土交通省)」、「TS(ノンプリズム方式)を用いた出来形管理要領(土工編)(案)」、「地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領(土工編)(案)(国土交通省)」または「RTK-GNSSを用いた出来形管理要領(土工編)(案)」に基づき出来形管理を面管理で実施する場合、その他基準に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施する場合に適用する。</p> <p>2. 個々の計測値の規格値には計測精度として±50mmが含まれている。</p> <p>3. 計測は平場面と法面（小段を含む）の全面とし、全ての点で設計面との標高較差または水平較差を算出する。計測密度は1点/m²（平面投影面積当たり）以上とする。</p> <p>4. 法肩、法尻から水平方向に±5cm以内に存在する計測点は、標高較差の評価から除く。同様に、標高方向に±5cm以内にある計測点は水平較差の評価から除く。</p> <p>5. 評価する範囲は、連続する一つの面とすることを基本とする。規格値が変わる場合は、評価区間を分割するか、あるいは規格値の条件の最も厳しい値を採用する。</p>		
				平場	標高較差	±50	±150			
				法面 (小段含む)	水平または 標高較差	±70	±160			
				法面 (軟岩I) (小段含む)	水平または 標高較差	±70	±330			

1	2	4	3 4	路体盛土工 路床盛土工		平均値	個々の計測値	<p>1. 3次元データによる出来形管理において「地上型レーザーキャナーを用いた出来形管理要領(土工編)(案)(国土交通省)」、「空中写真測量(無人航空機)を用いた出来形管理要領(土工編)(案)(国土交通省)」、「無人航空機搭載型レーザーキャナーを用いた出来形管理要領(土工編)(案)(国土交通省)」、「TS等光波方式を用いた出来形管理要領(土工編)(案)(国土交通省)」、「TS(ノンプリズム方式)を用いた出来形管理要領(土工編)(案)(国土交通省)」、「地上移動体搭載型レーザーキャナーを用いた出来形管理要領(土工編)(案)(国土交通省)」または「RTK-GNSSを用いた出来形管理要領(土工編)(案)(国土交通省)」に基づき出来形管理を面管理で実施する場合、その他基準に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施する場合に適用する。</p> <p>2. 個々の計測値の規格値には計測精度として±50mmが含まれている。</p> <p>3. 計測は天端面と法面(小段を含む)の全面とし、全ての点で設計面との標高較差または水平較差を算出する。計測密度は1点/m²(平面投影面積当たり)以上とする。</p> <p>4. 法肩、法尻から水平方向に±5cm以内に存在する計測点は、標高較差の評価から除く。同様に、標高方向に±5cm以内にある計測点は水平較差の評価から除く。</p> <p>5. 評価する範囲は、連続する一つの面とすることを基本とする。規格値が変わる場合は、評価区間を分割するか、あるいは規格値の条件の最も厳しい値を採用する。</p>	
				天端	標高較差	±50	±150		
				法面 (小段含む)	標高較差	±80	±190		

別添 2 静岡県建設工事検査基準

別表第 2 (第 4 条関係) 出来形の検査 (農林土木工事)

編	章	節	条	枝番	工種	検査項目	規格値	検査頻度	備考
1	2	3	2		掘削工 (切土工)	天端面・法面の 設計との標高較 差、または水平 較差	施工管理基 準の規格値 と同じ	1 工事につ き 1 断面	
1	2	3	3		盛土工	〃	〃	〃	
1	2	4	2		掘削工 (切土工)	〃	〃	〃	
1	2	4	3 4		路体盛土工 路床盛土工	〃	〃	〃	