新技術概要説明資料 (2 / 5)

新技術名称

透水性コンクリート無機舗装材 ドライウェイ

登録No.

1397

(特徴)

(長所)

- ① どこに新規性があるのか？(従来技術と比較して何を改善したのか？)
- ①-1 透水性アスファルトと比較し下記の点が改善された。
 - 1. 轍や熱による空隙つぶれが起こらない。(透水性能が失われ難い)
 - 2. 顔料を練り込む事により様々なカラーバリエーションが可能
 - 3. 蓄熱作用が少なく表面温度が低い(カラーにより異なるが、乾燥状態で5.5℃程度低下する)
 - 4. CO²削減に寄与する。(従来技術25.7kg/t 新技術：7.68kg/t) ※1トン製造するのに排出するCO²の量
- ①-2 従来の有機系バインダー(骨材を繋ぎ合わせる接着剤)を無機系バインダーに変更する事により下記の点が改善された。
 - 1. 曲げ強度が大幅に上昇した。(従来技術：2.5N/mm²以上 新技術：4.0N/mm²以上)
結果として施工厚さを薄くする事が可能になった。(従来技術：80mm以上 新技術：50mm以上)
 - 2. 耐候性・耐久性が大幅に改善された。
 - 3. 保水性能が付加された(保水率9%)
- ② 期待される効果は？(新技術活用のメリットは？)
 - ・雨水の地下への還元、保水効果で水分の蒸散作用および空隙が大きく蓄熱性が小さいためヒートアイランド現象の緩和される。
 - ・雨水が透水するので雨天時における歩行安全性の向上が図れる。
 - ・透水効果で地中の生態系を保持するので自然保護に役立つ。また、無機質材料のため浸透性に有害物質がみられず環境に影響を与えない。

(短所)

- ・コンクリート特有の特徴(ひび割れ・浮き・反り)が発生する(適切な施工方法で緩和可能)
- ・施工日数は同じだが、養生日数が長い為解放時期が長くなる(従来技術2日 新技術6日)

(施工工法)

- 1. 製造
製造は、一般的製造設備を備えたコンクリートプラントで製造を行う。
(運搬は生コン車で行う)
- 2. 下記のフローチャートに従い人力施工を行う。(大規模打設は、アスファルトフィニッシャーを用いる)
※人力による施工方法は従来技術とほぼ同等である。

(施工単価等)

1(1). 歩掛りあり (標準) 1(2). 歩掛りあり (暫定) 2. 歩掛りなし 1 (2)

建設物価 (有・~~無~~) 掲載品目 ()

積算資料 (有・~~無~~) 掲載品目 ()

その他(カタログなど)

ドライウェイ材料単価：90000円/m³(着色)・80000円/m³(無着色)

ドライウェイm²単価(材工共)：7593円/m²(厚さ：50mm・着色タイプ・100m²基準)

積算資料等

透水性樹脂コンクリート(土木工事標準積算基準)

静岡県労務単価準拠

施工管理基準資料等

土木工事施工管理基準

舗装施工便覧

舗装設計便覧

透水性舗装ガイドブック2007

舗装設計施工指針

ドライウェイ施工要領書

新技術概要説明資料 (3/5)

新技術名称	透水性コンクリート無機舗装材 ドライウェイ	登録No.	1397
-------	-----------------------	-------	------

(適用条件)

(適用できる条件)

- 適用可能な範囲 (施工厚さにより適用条件が異なる)
- ・歩道・小型乗用車程度が乗り入れる駐車場 (施工厚さ50mm)
 - ・普通乗用車程度が乗り入れる駐車場 (施工厚さ60mm)
 - ・大型車が乗り入れる駐車場 (施工厚さ80mm)
 - ・バス等の乗り入れがある駐車場・乗り入れが限定された軽交通道路 (施工厚さ100~120mm)

(適用できない条件)

- ・車道 (特殊配合などによる対応可能・曲げ4.5N/mm²以上)
- ・勾配が著しい施工箇所 (路盤流出対策が必要)

(設計上の留意点)

施工現場における路床及び路盤を適切な機能を有する事

- ・設計CBR値3以上の強度を持つ事
- ・水はけの良い路盤で有る事
- ・不陸整正を確実に行う

ひび割れ・浮き反りなど (コンクリート製品が有する特徴) を起こり難い設計とする
生コン車・使用機材が搬入可能な場所での有る事

(施工上・使用上の留意点)

誘発目地を3~5mで設置する (クラック防止のため)

初期凍害を防ぐため、外気温が5℃以下の時は施工を控える。(一日の施工面積を減らすなどの対策が必要)
降雨(降雪)時および積雪が予想される時の施工は中止する。

外気温が30℃を超える場合は急激な乾燥を防ぐための処置を施す。(凝結遅延剤などの使用)

(残された課題と今後の開発計画)

(課題)

バインダーの単価を下げ購入しやすい商品にする。

(開発計画)

リサイクル骨材を使用し、更に環境に配慮した商品の開発
保水能力を向上

(実験等作業状況)

添付資料1. 製品安全データシート	添付資料6. 路面の滑り抵抗値 (BPN) の測定結果
添付資料2. 曲げ強度試験表	添付資料7. 溶出試験結果
添付資料3. 現場透水量試験表	添付資料8. ドライウェイ保水量試験
添付資料4. 耐凍害性試験表	添付資料9. DWY WAYパフォーマンス試験 (乾燥時の表面温度)
添付資料5. 耐摩耗性試験表	

特 許	□1. 有り (番号:) □2. 出願中 ■3. 出願予定 □4: 無し		番号	3
			特許番号	
実用新案	□1. 有り (番号:) □2. 出願中 □3. 出願予定 ■4: 無し		番号	4
			新案番号	
評価・証明	制度名、番号		制度名、番号	
	証明年月日		証明年月日	
	制度等の名称		証明機関	
	制度等の名称		制度等の名称	
その他の制度等による証明	制度名、番号		制度名、番号	
	証明年月日		証明年月日	
	証明機関		証明機関	
	証明範囲		証明範囲	

新技術概要説明資料（4 / 5）

新技術名称		透水性コンクリート無機舗装材 ドライウェイ		登録No.	1397
		公共機関:	27	民間:	178
発注者	施工時期	工事名		CORINS登録No.	
静岡土木事務所	H23. 3	平成22年度(第22-K5301号) 静岡海岸海岸維持修繕工事		4004947957	
静岡県	H20. 2	静岡県総合技術高等学校			
藤枝市役所	H21. 7	青木区画区画道路2-2工区			
伊豆の国市役所	H21. 11	宮塚地区歩道整備			
長泉町役場	H22. 1	長泉南小学校歩道			
袋井市役所	H22. 2	山梨幼稚園園路			
松崎町役場	H22. 3	温泉施設歩道			
長泉町役場	H22. 11	長泉町役場ロータリー整備			
藤枝市役所 花と緑の課	H22. 11～ H23. 3	藤枝運動公園園路整備工事			
御殿場市役所	H22. 12～ H23. 1	御殿場高原富士山交流センター		4007246029	

施工実績

新技術概要説明資料 (5 / 5)

新技術名称

透水性コンクリート無機舗装材 ドライウェイ

登録No.

1397

型枠設置状況

材料荷卸し・運搬状況

敷き均し状況

平坦性仕上げ状況

島田市 お茶の郷遊歩道

伊豆の国市 宮塚歩道