



#### (4) 地下水位低下が発生へ及ぼす影響評価について

・(3) 図 5・4 及び図 5・5 に地下水位低下量図を示しましたが、静岡市セデルによる結果では、トンネル掘削により、「主要な断層」付近では、地下水位（自由地下水位）の低下する予測結果となります。

・図 5・6 に、地下水位（自由地下水位）が低下した場合の、土壤水分量の地下深度による分布(図 5・6 赤色点線)を示します。図 5・6 のとおり、地下水位（自由地下水位）が低下した場合、地下水位（自由地下水位）のすぐ上の飽和度は低下しますが、表層では気象の影響が非常に大きく、結果として地下水位（自由地下水位）の低下が、表層の土壤水分量へ与える影響は極めて僅かです。




図 5・6 地下水位（自由地下水位）と土壤水分量の関係  
（トンネル掘削により地下水位が低下した場合）

・ただし、(5) に記載のあるとおり、地下水位が浅い沢底などは、現況状態で土壤水分量が高い箇所であり、もともと地下水位（自由地下水位）が深く土壤水分量が小さい箇所（尾根部等）に比べて、地下水位（自由地下水位）の低下の影響を受けやすいと考えますが、そのような箇所は主に河川や沢沿いに限られており、影響は限定的だと考えます。

**[参考文献]**  
貝塚 政平ほか「平原と園で見る地盤力学」(東京大学出版、1988年)  
岩波 勝行「地盤の水環境科学」(東京大学出版、2000年)  
ウイリアム・ショリー、ロバート・ホートン著「土壤物理-土中の水・熱・ガス・化学物質移動の基礎と応用」(施設農業、2006年)

(5) 静岡市が実施した水収支解析結果（土壤水分量）を用いた検討について  
・図 5, 7 に、静岡市モデルによるトンネル掘削前と掘削後の解析結果から、  
工事前後における表層土壤水分飽和度（以下、飽和度という）の差分分布を  
表示します。

・飽和度の低下がみられる箇所は、地下水水面が浅い沢底などで、トンネル掘削  
の影響で水位の低下が生じる場所であり、低下量は概ね 10 %程度までとな  
っています。一部の箇所では、低下量が 30 %を超える箇所（緑色部分）や  
50 %を超える箇所（青色部分）が、山の尾根部ではなく河川や沢谷の一部  
で見られます。また、全解析領域の面積に対して、30 %を超える箇所は約 0.  
03 %程度、50 %を超える箇所は約 0.01 %となっています。

・静岡市の報告書においては、「飽和度が 10 %程度低下しても、気象変化に  
伴う日常の変動の範囲で、土壤の乾燥化が進んだとは見られない。飽和度の  
減少量が 30 %もしくは 50 %を超えた場合は、現況では湿地に近いような  
状態であるものが乾燥化することになり、植生などにも影響を及ぼす可能性  
があるが、そのような箇所は限られている。」とされています。




図 5.7 静岡市モデル 工事前及び工事後（低水期）の表層土壤水分の減少量分布

出典：「平成 28 年度前アルプス環境調査 被災地調査 平成 28 年 3 月」  
をもとに作成

#### (6) 地下水位（計算上）予測値に対する対応について

・地上の植生に影響する表層土壤水分を含めた、地表水及び地下水の影響の把  
握を目的とした静岡市の解析による予測においても、植生などにも影響を及  
ぼす可能性がある箇所は限られているとされています。  
・基本的な対応としては、④ 南アルプスの地盤特性を踏まえた具体的な取  
組み（① 河川や沢における水質や流量の測定計画、② 泉等の流量の  
測定と副植物への対応）に配備しているとおり、トンネル掘削時は湧水量を  
低減する対策を行なながら先進ボーリングを用いて慎重に行っていくと共に  
に、先進ボーリングの湧水量が管理値に達した場合には、周辺の沢等の流  
量及び動植物の生態・生育状況を直感的に確認します。また、南アルプス地  
域の特性を踏まえると、トンネル掘削工事により沢等の流況に変化が生じた  
場合に、魚類の移殖等の対応が間に合わない恐れがあることから、事前の代

償措置についても検討・実施してまいります。

なお、破碎帶等により局所的に地下水の流動が地表部まで繋がっていた場合、地表部状態の状態がこれまで述べた状況と異なることとなるため、以下のとおり対応します。

#### ①先端ボーリング涌水等の情報に基づく対策の実施

- ・先進ボーリングの湧水量、湧水圧、化学的な成分（溶解イオンの分析等）を把握します。
- ・これらの結果と周辺の降水のデータ等を比較し、断層破碎帶の位置や断層破碎帯に含まれる地下水の底温、地表面付近の地下水との連続性を推定します。

- ・さらにもトンネル切羽湧水の化学的な成分分析も併せて行うことで、切羽が断層破碎帯に近づいていることを早期に検知します。
- ・トンネル切羽が断層破碎帯に近づいた時には、予めトンネル湧水量に応じた渠化注入等の補助工法を実施することにより、トンネル湧水を低減します。

#### ②植生状況の調査の実施

- ・トンネル工事前の段階から、植生リモートセンシングにより広域的に植生指標データを把握し、また、静岡市モデルにより表層土壤水分飽和率の低下量が大きいと予測される箇所で土壤水分量の調査を実施していきます。
- ・これらの調査の結果は専門家へ報告し、必要により、さらなる渠化注入等の補助工法を実施していきます。

#### ③修復措置、代償措置の実施

- ・以上の効応を実施したものとの、局所的に植生への影響が確認された場合には、専門家の助言を踏まえながら、植生の修復措置を検討・実施します。
- ・植生の修復措置の実施が困難な場合には、生物多様性オフセットの考え方を踏まえた代償措置を検討、実施します。

## 6 代償措置

## 6 代償措置 (1) 代償措置の考え方

- ・自然環境の保全に向け、計画から工事実施の各段階において、環境影響を回避又は低減させるための措置を実施してまいりますが、これらの措置を講じても生息・生育環境の一部がやむを得ず消失する場合においては、代償措置を検討・実施します。
- ・代償措置の代償的な例としては、植物の移植や、動物個体の移植等があり、建設事業に伴う実施例が見られます。しかししながら、生物多様性専門部会委員からご意見を頂いたように、冬季に寒冷な南アルプス地域の特性を踏まえ、トンネル掘削工事により沢等の状況に変化が生じた場合に魚類の移殖等の対応が間違わざることから、影響を最小限とするため、事前の代償措置を実施することについても検討・実施してまいります。
- ・一方で、大井川上流域のような環境での魚類や底生生物の移植は難しいとのご意見も頂いています。このため生物多様性オフセットの考え方(図6.1参照)を参考にした代償措置についても、専門家及び関係者のご協力を得ながら進めていきたいと考えております。




図 6.1 環境影響評価での環境全般性と生物多様性オフェンシストの考え方  
出典：「環境影響評価における生物多様性保全に関する参考事例」（環境省社会環境政策局 環境影響評価課）  
平成 29 年 4 月 | 著者

## (2) 植物の代償措置

- ・植物の代償措置の方法としては、過去の事業においても成功事例のある移植・帰郷を考えています。

・移植・播種は図 6、3 に示す実施フローに基づいて実施します。移植・播種を行なう個体の生育環境を調査のうえで、移植・播種の候補地においても環境調査を実施し、移植・播種先を選定します。そのうえで、既往の知見や専門

家の意見を踏まえて方法や時期等を選定し、移植・播種を実施します。実施後は生育状況を確認し、その結果を専門家に報告のうえで、必要に応じて追

・計画区域内においては、一部の種については、専門家のご助言を踏まえて既に移植を実施しており(図 6、2参照)、その後の調査において、生育状況を確認しています(資料編「資料 1.3」これまでに実施した植物の移植・

惟獨結果 | 第四章



圖 6.2 移植作業狀況

### (3) 魚類等の代償措置

#### 1) ヤマトイワナの事前の代償措置

- ・天然のヤマトイワナ在来種が生息するとされている西俣上流部の一部の沢などにおける事前の代償措置の考え方は、「さ工事に伴う自然環境への影響と対応（2）滑面工区における基本的な対応」に示すとおりです。




図 6.3 移植・移植の実施フロー

- ① 産卵床の整備
  - ・産卵床の整備については、「毎流域の人工産卵場のつくり方」「水産庁、独立行政法人水産総合研究センターやどの参考資料の他、専門家の助言も踏まえて実施します。気象の生息状況を確認のうえで、秋の產卵期の直前、ないしは産卵期の始まった直後に実施します。産度後は定期的に監査を行い、落ち葉の消掃や虫獲漁卵の管理等を行います。
- ② 非在来種の移植
  - ・西俣上流部に生息するニシコトイワナとの交雑種を、西俣上流部以外の沢へ移植するにあたっては、移植を行う個体の生息環境を調査のうえで、移植先候補地においても生息調査を実施し、移植先を選定します。そのうえで、既往の知見や専門家のご助言を踏まえて移植個体の時期等を選定し、移植を実施します。移植後は移植個体の定着状況を確認します。
- ③ 在来種の増殖・放流
  - ・ヤマトイワナ在来種の稚魚等での増殖、現地への放流については、沢で採捕された越魚から採卵を行い、養魚場で飼化させたうえで稚魚を生息域に放流する研究が過去から実施されており、そうした知見も踏まえています。  
専門家のご意見や、専門家のご意見を踏まえて移植個体の時期等を選定し、移植後は移植個体の定着状況を確認します。




図 6.4 ヤマトイワナ（上）とニッショウイワナ（下）  
出典：「ふじのくに生物多様性地域戦略」（2018年3月 静岡県くらし・環境部  
環境課 自然保護課）




図 6.5 イワナの漁獲量  
出典：池田義慈総ホームページ

#### （4）生物多様性オフセットの考え方を参考にした代償措置

・これまでにご説明した措置のほか、南アルプスエネスコパークとの整合性を図りながら、生物多様性オフセットの考え方を参考にした代償措置も実施してまいります。

・南アルプスエネスコパークに登録されており、貴重な生物多様性の保全を図るとともに、科学的な調査や教育など学術的な研究の支援、自然と調和した持続可能な地域経済・社会の発展が求められています。  
・生物多様性の保全としては、高山植物の健全対策（防除薬の設置、ニホンジカの試験捕獲等）やライチョウの保護等が静岡県等によって計画・実施されていますが、今後具体的な地域戦略として、こうした活動にご協力させて頂くことを検討してまいります。また、南アルプス保全に向けて静岡県が2021年度から南アルプス環境保全基金を創設する計画であり、その内容について意見交換をしたうえで、相応のご協力をしていくことを考えてまいります。具体的には、今後、静岡県等と調整してまいります。




図 6.6 ライチョウ

#### 2) 工事中の代償措置

・工事中のモニタリングの結果、河川や河に生息する魚類等について生息環境に変化がみられた場合、専門家のご助言を踏まえ上で移殖等を検討、実施します。  
・移植にあたっては、移植を行う個体の生息環境を健全部のうえで、移植先候補地においても生息調査を実施し、遷移的な擾乱の影響も考慮のうえ移植先を選定します。そのうえで、既往の知見や専門家のご助言を踏まえて移植の時期等を選定し、移植を実施します。移植後は移植個体の定着状況を確認します。

・学術的な研究の支援としては、当社の環境調査によって得られた様々なデータを静岡県等に提供し、さらには地質の研究者にお示しして、ご利用頂くことを計画しています。また、人工産卵床の整備や浚渫土巻き場の植林等を、環境教育の場として活用することも検討してまいります（図 6.7）。

## 7 工事に伴う自然環境へのリスクと対応

### (1) はじめに

- ・第3章では、トンネル工事によって想定される自然環境への影響を広く総示し、その影響に対する基本的な対応をご説明しました。
- ・第4章から第6章では、第3章で想定した影響に対して、影響の回遊又は低減、修復及び代替するための具体的な取組み等をご説明しました。
- ・本章では、第4章から第6章で説明した内容を踏まえたとしてもなお残る、自然環境へのリスクを「技術面」についてご説明します。
- ・まず、自然環境への影響、影響を引き起こすリスク要因と事象の関係性を整理し、自然環境へのリスクについてご説明します。
- ・次に、各リスクに対する基本的な対応をご説明します。そして、各リスクに対する評価を行います。そして、各リスクに対する基本的な対応をご説明します。

・持続可能な地域経済・社会の発展に対しては、エコツーリズムとして豊かな自然環境に親しんで頑くための環境整備（登山道や登山用看板等）へのご協力も項目として検討しています。また、「1 南アルプス地域の環境保全等に対するJ良東海の基本的考え方（2）エキスコエコパークとの関連」に記載したとおり、

#### ・主要地方道南アルプス公園線の道路トンネルの建設

- ・林道東保線の改良
- ・将来的なリゾート開設への活用を考慮した、工事用宿泊施設の建設

（松島）

を実施し、エキスコエコパークの活性化を通じて地域経済・社会の発展に貢献してまいります。



図 6.7 市民による植林活動の例

出典：宮城県登米市ホームページ

- ・第3章では、トンネル工事によって想定される自然環境への影響を広く総示し、その影響に対する基本的な対応をご説明しました。
- ・第4章から第6章では、第3章で想定した影響に対して、影響の回遊又は低減、修復及び代替するための具体的な取組み等をご説明しました。
- ・本章では、第4章から第6章で説明した内容を踏まえたとしてもなお残る、自然環境へのリスクを「技術面」についてご説明します。
- ・まず、自然環境への影響、影響を引き起こすリスク要因と事象の関係性を整理し、自然環境へのリスクについてご説明します。
- ・次に、各リスクに対する基本的な対応をご説明します。そして、各リスクに対する評価を行います。そして、各リスクに対する基本的な対応をご説明します。

最後に、重要度の評価の結果、重要度が高いと評価されたリスクに対して実施するリスク管理の内容をご説明します。また、突然湧水が発生時に瞬間的なトンネル湧水量を管理することが困難であるため、その場合の対応についてもご説明します。

- \*1 「道路事業におけるリスクマネジメントマニュアル（平成22年5月、社団法人土木学会 地盤マネジメント委員会、インフラ R&D研究会委員会）」では、リスクは「これまで計画・予定していた目標の達成を阻害する事象」として定義されています。また、「要因」＝「イベント〔ここででは事象といふ〕」→「影響」の「影響」がその対象としての「リスク」と呼ぶことできる」とされています。
- \*2 突然湧水：本資料では、初期の調査で把握できなかつた、短時間に限れば近距離に於ける涌水を指す用語です。

### (2) リスクへの対応に関する基本的な考え方

- ・トンネル掘削による自然環境への影響を確認するため、工事前の動植物、沢や河川の流量、水質等の状況についてはこれまで継続的に調査を実施しており、これらをバックグラウンドデータとして整理し、工事中の変化を確認していくための基礎資料とします。
- ・そして、トンネル掘削を開始する前には、モニタリング方法や結果の評価について、専門家等にご助言を頂くための仕組みを整えて参ります。
- ・適切なモニタリングの実施により、トンネル湧水量、沢や河川の流量、河川の水質等の変化を早期に検知します。
- ・モニタリングの状況を踏まえた対策をとることにより、それらの変化に対応します。

・今回ご説明するリスクへの対応についても、専門家等にご助言を頂き、子め定めるモニタリング方法や結果の評価等を踏まえ、適宜更新して参ります。

### (3) 自然環境へのリスクの抽出

・工事においては、前章までにご説明した対応を行っていきますが、地質や気候等には不確実性が伴い、またアルプスの地域特性を踏まえると、対策が間に合わない、あるいは対策の効果が十分に得られないなどのリスク要因が存在していきます。

・そこでまずは、自然環境への影響、影響を引き起すリスク要因と事象の関係性を整理し、自然環境へのリスクを抽出しました(図 7.1～図 7.6)。

## ＜河川の流量に関するリスクについて＞

### 【リスク要因】

#### b. 地震・気候

- b-1 地震や豪雨等の大規模災害による河川流量の著しい減少
- b-2 地震による河川流量の増加によるポンプ等の停止

ク No. 3)。  
一地盤や豪雨等の大規模災害による停電によりポンプ等が停止したことで、上流域の動植物の生息・生育環境が減少・消失せす。

- ・「c. 設備」を要因として、以下の影響が生じる可能性があります。
- ・「c. 設備」が故障した場合、トンネル漏水を河川に戻せず一時に河川水量が著しく減少することで、上流域の動植物の生息・生育環境が減少・消失する可能性があります（リスク No. 5）。

- ・「e. 効果」を要因として、以下の影響が生じる可能性があります。
- ・「e. 効果」が発生した場合、植物の移動やヤマトイワナの産卵床の整備、植物の移植等の代償措置を実施したことでも、その効果が十分に得られず、上流域の動植物の生息・生育環境が減少・消失する可能性があります（リスク No. 6）。



図 7.1 リスク要因、事象、影響の関係性（河川の流量）

・河川の流量に關するリスク要因としては、「a. 地質」、「b. 地盤・気候」、「c. 設備」、「e. 効果」

- ・リスク要因により事象が生じ、事象の発生に伴い影響が生じるという一連の流れをリスクと考え、  
河川の流量に関するリスクは以下の通りです。

・「a. 地質」を要因として、以下の影響が生じる可能性があります。

- 一地質の差異により、トンネル漏水や地下水低下が想定と異なる場合、沢の流量が減少する範囲が  
想定以上に拡大したり、構造上部の河川流量が著しく減少したりすることで、上流域の動植物  
の生息・生育環境が減少・消失する可能性があります（リスク No. 1）。

- 一地質の差異により、トンネル漏水や地下水低下が想定と異なる場合、特に突堤漏水が発生した場合、急激な沢の流量減少が生じることで、上流域の動植物の生息・生育環境が減少・消失する可  
能性があります（リスク No. 2）。

・「b. 地盤・気候」を要因として、以下の影響が生じる可能性があります。

- 一降雪や地震、豪雨等の大規模災害には現地へのアクセスが不可能となり、動植物等の調査や対  
策が遅れることがで、上流域の動植物の生息・生育環境が減少・消失する可能性があります（リス  
ク No. 3)。

### ク No. 4)。

一地盤や豪雨等の大規模災害による停電によりポンプ等が停止したことで、上流域の動植物の生息・生育環境が減少・消失  
せす。

- ・「c. 設備」を要因として、以下の影響が生じる可能性があります。
- ・「c. 設備」等が故障した場合、トンネル漏水を河川に戻せず一時に河川水量が著しく減少することで、上流域の動植物の生息・生育環境が減少・消失する可能性があります（リスク No. 5）。

- ・「e. 効果」を要因として、以下の影響が生じる可能性があります。
- ・「e. 効果」が発生した場合、植物の移動やヤマトイワナの産卵床の整備、植物の移植等の代償措置を実施したことでも、その効果が十分に得られず、上流域の動植物の生息・生育環境が減少・消失する可能性があります（リスク No. 6）。





図 7.2 流量についてのリスク要因、事象、影響の関係性（位置イメージ図）

く河川の水質等に関するリスクについて>

【影評】[13 痞因]



河川の水質等に関するリスク要因としては、「a. 地質」、「b. 地震・気候」、「c. 設備」、「d. 施工」、「e. 物業」が考えられます。

中華書局影印  
古今圖書集成

一地質の差異によりトンネル漏水が想定と異なる場合、処理設備（漏水、自然由来の重金属等）の容積超過により、適切な処理がされていない工事排水が河川へ混出することで、上流域の動植物

の生息・生態環境が減少・損失する可能性があります（リスクNo.1）。

一地質的差異によりトンネル漏水が想定と異なり、特に突端漏水が発生した場合、処理設備（攪拌水、自然由来の重金属等）の容量超過により、適切な処理がされていない工事排水が河川へ流出する

一地質の差異によりトンネル漏水が想定と異なる場合、想定以上の量や水温の海水が発生して放  
出される。

可能性があります（リスト No.9）。

一 地震、豪雨等の大規模災害による停電により、処理設備（漏水、自然由来の重金属等）等が停止した場合、適切な処理がきれない工事排水や生活排水が河川へ流出することで、上流域の動植物の生息、生育環境が減少・消失する可能性があります（リスク No. 10）。

一堵壩、豪雨等の大規模災害により発生土置き場（透水壁を含む）の崩壊が発生したこと、上流域の動植物の土砂の流入（河道閉塞化）が発生し、上流域の河川の水質が変化すること、「リスク No. 11」。

- ・「c. 設備」を要因として、以下の影響が生じる可能性があります。  
—処理設備（濁水、自然由来の重金属等）等が故障した場合、適切な処理がされていない工事排水や生活排水が河川へ漏出することで、上流域の動植物の生態、生息環境が減少・消失する可能性があります（リスク No.12）。
  - ・「d. 施工」を要因として、以下の影響が生じる可能性があります。  
—遮水シートの損傷等、対策土塗き基礎の管理不備が発生した場合、自然由来重金属等を含んだ雨水等が河川へ漏出することで、上流域の動植物の生態、生息環境が減少・消失する可能性があります（リスク No.13）。

以下の影響が生じる可能性があります。

一系類の多種植物の移植等の代償措置を実施したとしても、その効果が十分に得られず、上流域の動植物の生息・生育環境が減少・消失する可能性があります（リスク No. 14）。

一处理設備(濁水、自然由來の重金属等)等で濾過してから河へ放流したとしても、特定の種類にとっては、より高い効果の水質等に対する要求が必要となる場合があり、上流域の動植物の生態・

生育率減少・消失する可能性があります（リスク No.15）。

水質に就いて

水害警報等についてのリスク要因(位相マージン)